

## **Prijzen gevelstenen en straatstenen**

De genoemde prijzen zijn adviesprijzen , in euro, per duizend stenen, exclusief BTW Af fabriek van herkomst in Nederland en Duitsland.

De gevelstenen van fabrieken uit Spanje en Denemarken alsook Frankrijk kunnen afgehaald worden op ons Depot in Terhagen.

## **Terugname:**

Afgehaalde goederen worden niet teruggenomen.

Stenen één maal geleverd en aanvaard worden niet meer teruggenomen.

## **Onvolledige pallet**

Voor elke onvolledige pallet wordt er een supplement aangerekend van €50 per pallet.

## **1. Bestelling van de stenen**

Daar "gebakken aarde" producten vervaardigd worden uit "natuurlijke" grondstoffen zijn lichte kleur- en maatvariaties tussen opeenvolgende producties binnen één steensoort mogelijk. Opdat deze variaties in het metselwerk geen aanleiding zouden geven tot aftekenende "kleurvlakken" of problemen met de maatvoering, moet men erover waken dat bij aanvang van het werk de totale benodigde hoeveelheid stenen op de werf aanwezig is. De totale benodigde hoeveelheid stenen dient dus in één maal besteld en afgeroepen te worden, zodat de nodige reservaties uit dezelfde productiebatch tijdig kunnen georganiseerd worden. Voor héél grote werken dienen specifieke afspraken gemaakt te worden tussen de opdrachtgever en de betreffende fabriek.

## **2. Opslag van de pakken**

Indien u mooi en kwalitatief gevelmetselwerk wenst na te streven, is de eerste taak het deftig en gestructureerd opslaan van de geleverde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, zo nodig bijkomend beschermd tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil.

## **3. Aanvang der werken**

- Alvorens de werken aan te vangen: de levering visueel controleren en beoordelen! Eventuele tekortkomingen of niet-conformiteiten dienen onmiddellijk te worden gemeld!
- Stenen goed mengen! Teneinde een optimale menging te bekomen van de stenen, worden zij gelijktijdig verwerkt uit minstens 5 verschillende pakken, weggenomen in diagonale richting. Bij eventuele nabestelling of bij meerdere leveringen dienen ook telkens voldoende paletten van de vorige levering met de volgende levering verwerkt te worden.
- Voor het uitmeten van de lengte- en hoogtematen worden stenen genomen uit de pakken die effectief zullen verwerkt worden. Er mag dus niet gerekend worden met de fabricage streefmaten van de technische fiches, noch met theoretische afmetingen, noch met afmetingen van geleverde monsters uit een andere partij.
- De meeste gevelstenen moeten vòòr het vermetselen niet bevochtigd worden. Normaal tot sterk-zuigende handvormstenen kunnen 12 u voor het vermetselen lichtjes bevochtigd worden.

## **4. Tijdens de werken**

- Bij aanhoudende droogte en warm weer wordt het 'verse' metselwerk lichtjes bevochtigd door verneveling om te snelle uitdroging van de mortel te voorkomen.
- Vers metselwerk is het kwetsbaarst tijdens en juist na zijn voltooiing. Wil men zowel de stabiliteit als de esthetische kwaliteit van het gepresteerde werk optimaliseren dan zijn een

aantal beschermende ingrepen ten zeerste aan te bevelen zoals: de nodige voorzorgen nemen tegen normaal te voorziene schokken.

- Bij regen of sneeuw moet men de bovenzijde en de bovenste lagen van het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) om vochtinfiltraties, die kunnen leiden tot verzadiging van het metselwerk, te voorkomen. Aldus kunnen uitlogings- en uitbloeiingsfenomenen voorkomen of sterk gereduceerd worden.
- Bij vriesweer het vers metselwerk beschermen met isolerende matten om vorstschade van de mortel te voorkomen.

## 5. Betaling

- BNP Paris Bas Fortis : 293-0385232-03.  
Iban : BE 21 2930 3852 3203 – SWIFT : GEBABEBB
- ING : 320-0094255-41.  
Iban : BE 88 3200 0942 5541 – SWIFT : BBRUBEBB
- Bank v. Breda: 645-1970439-16  
Iban: BE 72 6451 9704 3916 – SWIFT:JVABE22

Onze standaard-betalingsvoorwaarden zijn: - 30 dagen na factuurdatum.

### Uiterlijk

Uiterst geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten.

Voor een mooie gevel verdient het daarom aanbeveling gevelstenen uit minimum 5 pallets te mengen.

Kleine onvolkomenheden op het zichtvlak, die het gevolg zijn van de productiewijze, de aard van het

keramisch materiaal en het laden en lossen en verhandelen van het product, zijn toelaatbaar.

### Openingstijden depot :

Nieuwstraat 50 te 2840 Rumst/Terhagen

Ma – Di – Wo – Do : Van 8 u - 17u.

Op Vrijdag van 8 u – 14u

Tel : 03/239.99.99

Binnendienst : Els De Ridder en Anthony Rombouts

**E-Mail**                    info@heylenceramics.be

**Website**                [www.heylenceramics.be](http://www.heylenceramics.be)

**maatschappelijke zetel :** Heylen Ceramics N.V. - Floraliënlaan 4 , 2600 Berchem

**Laadplaats** : Nieuwstraat 50 te 2840 Rumst

**BTW** : BE 462.626.35